

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки		
1. ул.Школьная, с.Сарафановка		
№ км	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,00
Ширина, м	0,40	0,00
Единицы	м²	м²
0,000 - 1,000		
1,000 - 1,651	9,60	9,60
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м²	9,60	9,60

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки			
10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый			
№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	1,00	0,00
Ширина, м	4,00	0,40	0,00
Единицы	м²	м²	м²
0,000 - 0,560	16,00	7,68	23,68
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	16,00	7,68	23,68

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки	
23. ул.Свердлова, с.Нарга	

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	1,00	0,00
Ширина, м	4,00	0,40	0,00
Единицы	м²	м²	м²
0,000 - 0,810	16,00	7,68	23,68
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	16,00	7,68	23,68

*Такой же ширины

Ведомость размещения дорожных знаков

1. ул.Школьная, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,030	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,140	Справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
3	0,230	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,261	Справа	8.2.1	II	700×350	0,24		К демонтажу	На объекте	0	
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
5	1,070	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	1,127	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	1,255	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	1,315	Справа	1.17	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
9	1,378	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
10	1,426	Слева	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
11	1,468	Слева	6.4	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.17	II	700×350	0,24		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
12	1,484	Слева	1.17	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
13	1,532	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
14	1,600	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		18		
							Требуется		5		
							К демонтажу		2		
							Все		25		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Установлено	2
1.23	II	1034×934	Установлено	4
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	3
3.24	II	D700	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.20	II	B700	Установлено	2
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
6.4	II	B700	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	4
8.2.1	II	700×350	К демонтажу	1
8.17	II	700×350	Установлено	1
Итого			Установлено	18
			Требуется	5
			К демонтажу	2
			Все	25

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Установлено	5	1,20
700×350		0,24	К демонтажу	1	0,24
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
1034×934		0,96	Установлено	4	3,84
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Установлено	3	1,05

B700		0,49	Установлено	3	1,47
D700		0,38	Требуется	3	1,14
D700		0,38	Установлено	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	18	9,56
			Требуется	5	1,88
			К демонтажу	2	0,62
			Все	25	12,06

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	7	28,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	2	10,00
Итого				Установлено	9	38,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	13	54,00

Ведомость размещения дорожных знаков

2. ул.Новая, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,043	Примыкание справа "ул.Новая, с.Сарафановка" на 0,034	5.21	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	400 мм	400×600	Требуется	1
5.22	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48

Итого	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	0,48
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	0,48

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

3. ул.Зеленая, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Справа	5.21	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	400 мм	400×600	Требуется	1
5.22	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,48
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,48

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

4. ул.Пионерская, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	400 мм	400×600	Требуется	1
5.22	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,48
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,48

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

5. ул.Совхозная, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,670	Слева	5.21	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
2	0,770	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	1,870	Справа	1.11.2	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
4	1,870	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		2		
							Требуется		4		
							К демонтажу		0		
							Все		6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.11.2	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	2
3.24	II	D700	Установлено	1
5.21	400 мм	400×600	Требуется	1
5.22	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Требуется	2	0,76
D700		0,38	Установлено	1	0,38
Итого			Установлено	2	0,73
			Требуется	4	1,24
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	1,97

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50

Итого	Установлено	1	4,50
	Требуется	3	12,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	4	16,50

Ведомость размещения дорожных знаков

6. пер.Школьный, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,024	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

7. ул.Школьная, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	400 мм	400×600	Требуется	1
5.22	400 мм	400×600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,48
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,48

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

1. ул.К.Маркса 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,060	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
3	0,061	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,163	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,163	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
6	0,223	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,240	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
8	0,240	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
9	0,245	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
10	0,300	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
11	0,320	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
12	0,402	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
13	0,405	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
14	0,448	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
15	0,449	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
16	0,462	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		10		
							Требуется		8		
							К демонтажу		0		
							Все		18		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	4
3.13	II	D700	Установлено	10
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	10
			Требуется	8
			К демонтажу	0
			Все	18

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
A900		0,35	Требуется	4	1,40
D700		0,38	Установлено	10	3,80

Итого	Установлено	10	3,80
	Требуется	8	3,56
	К демонтажу	0	0,00
	Все	18	7,36

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	6	24,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	6	24,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	24,00

Ведомость размещения дорожных знаков

2. пер.Пионерский, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,046	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
3	0,046	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,121	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,121	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
6	0,220	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		4		
							Требуется		4		
							К демонтажу		0		
							Все		8		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.13	II	D700	Установлено	4
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	4
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	8

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	4	1,52
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	8	3,68

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость размещения дорожных знаков

3. ул.Беляева 1 + ул.Строителей, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,016	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,361	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,361	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,410	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,415	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	На объекте	0	
7	0,454	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,455	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	На объекте	0	
9	0,640	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		4		
							Требуется		8		
							К демонтажу		0		
							Все		12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	1
2.1	II	B700	Установлено	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	2

3.24	II	D700	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
Итого			Установлено	4
			Требуется	8
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Требуется	1	0,49
B700		0,49	Установлено	1	0,49
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	4	1,60
			Требуется	8	4,11
			К демонтажу	0	0,00
			Все	12	5,71

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

4. ул.Пионерская, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,036	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
2	0,038	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
Итого								Установлено	2		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.13	II	D700	Установлено	2

Итого	Установлено	2
	Требуется	0
	К демонтажу	0
	Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	2	0,76
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,76

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость размещения дорожных знаков

5. Проезд 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,051	Справа	1.12.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.13	II	A900	0,35		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
2	0,061	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,580	Слева	1.12.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.14	II	A900	0,35		Требуется			
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
Итого							Установлено		3		
							Требуется		4		
							К демонтажу		0		
							Все		7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.12.1	II	A900	Требуется	2
1.13	II	A900	Установлено	1
1.14	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	Установлено	1

Итого	Установлено	3
	Требуется	4
	К демонтажу	0
	Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	3	1,05
A900		0,35	Установлено	2	0,70
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	Установлено	1	0,38
Итого			Установлено	3	1,08
			Требуется	4	1,43
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,51

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Проектируемый	1	5,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	1	5,00
Итого				Установлено	2	9,00
				Требуется	1	5,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	14,00

Ведомость размещения дорожных знаков

6. Дорога до кладбища, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,017	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	0		
								Требуется	1		
								К демонтажу	0		
								Все	1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

7. ул.Беляева 2 + ул.Федорова, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,036	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,036	На разделительной	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,685	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,705	На пересечении справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	На объекте	0	
5	0,731	На пересечении слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	0,761	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	3		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	3
3.24	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

Итого	Установлено	3
	Требуется	4
	К демонтажу	0
	Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	3	1,05
D700		0,38	Требуется	2	0,76
Итого			Установлено	3	1,05
			Требуется	4	1,84
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,89

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

8. ул.О.Кошевого 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,024	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,024	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	На объекте	0	
3	0,170	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,171	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	2		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	1

3.24	II	D700	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
1034×934	III Б/*	0,96	Требуется	1	0,96
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	Установлено	1	0,38
Итого			Установлено	2	0,73
			Требуется	2	1,34
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,07

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость размещения дорожных знаков

10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,037	Справа	5.20	II	B700	0,49		К демонтажу	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			2.1	II	B700	0,49		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
			1.17	II	A900	0,35		Требуется			
2	0,052	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.20	II	B700	0,49		Требуется			
3	0,069	Слева	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,079	Справа	1.17	II	A900	0,35		К демонтажу	На объекте	0	
5	0,082	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
6	0,086	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)		Установлено			
7	0,099	Справа	5.20	II	B700		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,108	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350		Требуется			
			5.20	II	B700		Требуется			
9	0,130	Слева	5.20	II	B700		К демонтажу	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			2.1	II	B700		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)		Установлено			
10	0,150	Справа	3.24	II	D700		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
11	0,230	Слева	1.17	II	A900		Требуется	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)		Требуется			
			3.24	II	D700		Требуется			
12	0,240	Справа	5.21	I	600×900		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900		Требуется			
Итого						Установлено		8		
						Требуется		17		
						К демонтажу		3		
						Все		28		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	2
1.17	II	A900	К демонтажу	1
1.23	II	1034×934	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Установлено	2
2.1	II	B700	Требуется	2
3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	4
5.19.1	II	900×900	Установлено	2
5.19.2	II	900×900	Установлено	2
5.20	II	B700	Требуется	4
5.20	II	B700	К демонтажу	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2

Итого	Установлено	8
	Требуется	17
	К демонтажу	3
	Все	28

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
900×900		0,81	Установлено	6	4,86
1034×934		0,96	Требуется	1	0,96
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
A900		0,35	Требуется	2	0,70
A900		0,35	К демонтажу	1	0,35
B700		0,49	Требуется	6	2,94
B700		0,49	К демонтажу	2	0,98
D700		0,38	Требуется	4	1,52
Итого			Установлено	8	6,78
			Требуется	17	7,68
			К демонтажу	3	1,33
			Все	28	15,79

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	3	12,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Проектируемый	1	5,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	1	5,00
Итого				Установлено	6	26,00
				Требуется	5	21,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	11	47,00

Ведомость размещения дорожных знаков

13. ул.Горького 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,184	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,418	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,433	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого							Установлено		0		
							Требуется		5		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	3
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	5
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Требуется	3	1,05
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	5	2,13
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	2,13

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	16,00

Ведомость размещения дорожных знаков

14. ул.Гастелло, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,039	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
3	0,039	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,217	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,226	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,249	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,253	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
8	0,554	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
9	0,554	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
10	0,620	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
11	0,620	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
Итого							Установлено		8		
							Требуется		6		
							К демонтажу		0		
							Все		14		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	2
3.13	II	D700	Установлено	6
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
Итого			Установлено	8
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	14

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
A900		0,35	Установлено	2	0,70
D700		0,38	Установлено	6	2,28
Итого			Установлено	8	2,98
			Требуется	6	3,24
			К демонтажу	0	0,00
			Все	14	6,22

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

15. ул.Тургенева 2, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
2	0,005	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
3	0,126	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,126	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
Итого								Установлено	4		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.13	II	D700	Установлено	4
Итого			Установлено	4
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	4	1,52
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	1,52

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость размещения дорожных знаков

16. ул.Ленина 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,048	Слева	2.4	II	A900	0,35		На объекте	0	
2	0,065	Слева	6.4	II	B700	0,49		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.17	II	700×350	0,24				
3	0,095	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24				
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81				
4	0,135	Справа	3.24	II	D700	0,38		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,154	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81				
6	0,295	Справа	2.1	II	B700	0,49		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,300	Слева	3.24	II	D700	0,38		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,322	Слева	2.1	II	B700	0,49		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,323	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38				
10	0,405	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24				
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81				
11	0,461	Слева	3.24	II	D700	0,38		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
12	0,462	Справа	2.1	II	B700	0,49		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
13	0,485	Справа	3.24	II	D700	0,38		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
14	0,487	Слева	2.1	II	B700	0,49		СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
15	0,550	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24				
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81				
16	0,628	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38				
Итого							Установлено	8		
							Требуется	18		
							К демонтажу	0		
							Все	26		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	4
1.23	II	1034×934	Установлено	2
2.1	II	B700	Требуется	4
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	900×900	Требуется	2
3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	6
6.4	II	B700	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	1
8.17	II	700×350	Установлено	1
Итого			Установлено	8
			Требуется	18
			К демонтажу	0
			Все	26

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
900×900		0,81	Требуется	2	1,62
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
1034×934		0,96	Требуется	2	1,92
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III 6/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Требуется	4	1,96
B700		0,49	Установлено	1	0,49
D700		0,38	Требуется	6	2,28
Итого			Установлено	8	4,86
			Требуется	18	10,18
			К демонтажу	0	0,00
			Все	26	15,04

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	8	32,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	4	18,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	2	10,00

Итого	Установлено	3	14,00
	Требуется	12	50,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	15	64,00

Ведомость размещения дорожных знаков

17. ул.Ленина 2 + ул.К.Маркса 2, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,020	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,158	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,241	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,252	Примыкание слева "к домам" на 0,256	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
6	0,259	Примыкание слева "к домам" на 0,256	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
7	0,265	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,409	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
9	0,415	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
10	0,470	Справа	1.11.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
11	0,600	Слева	1.11.2	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
12	0,754	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
13	0,756	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
14	0,790	На пересечении слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		6		
							Требуется		8		
							К демонтажу		0		
							Все		14		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.11.1	II	A900	Требуется	1
1.11.2	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	2
3.13	II	D700	Установлено	4
3.24	II	D700	Требуется	5

Итого	Установлено	6
	Требуется	8
	К демонтажу	0
	Все	14

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	3	1,05
A900		0,35	Установлено	2	0,70
D700		0,38	Требуется	5	1,90
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	6	2,22
			Требуется	8	2,95
			К демонтажу	0	0,00
			Все	14	5,17

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	8	32,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	8	32,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	10	40,00

Ведомость размещения дорожных знаков

18. пер.Солнечный, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,013	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,065	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,065	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,215	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
6	0,215	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
7	0,224	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		5		
							Требуется		4		
							К демонтажу		0		
							Все		9		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	4
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	5
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	9

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	5	1,87
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	9	4,03

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость размещения дорожных знаков

19. ул.Молодежная, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,050	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

20. ул.Лесная, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008		2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,065	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,065	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,227	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,250	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
7	0,250	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого							Установлено		4		
							Требуется		6		
							К демонтажу		0		
							Все		10		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	2
3.13	II	D700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
Итого			Установлено	4
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	10

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
A900		0,35	Установлено	2	0,70
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	4	1,46
			Требуется	6	3,24
			К демонтажу	0	0,00
			Все	10	4,70

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

21. пер.Школьный, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,188	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
3	0,188	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,230	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		2		
							Требуется		4		
							К демонтажу		0		
							Все		6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.13	II	D700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	2	0,76
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,013	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,190	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,190	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,229	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,253	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
7	0,546	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		3		
							Требуется		7		
							К демонтажу		0		
							Все		10		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
Итого			Установлено	3
			Требуется	7
			К демонтажу	0
			Все	10

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	3	1,11
			Требуется	7	3,59
			К демонтажу	0	0,00
			Все	10	4,70

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,386	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,430	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		К демонтажу			
3	0,430	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
4	0,533	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,547	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
6	0,555	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	На объекте	0	
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
7	0,558	Слева	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
8	0,561	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,583	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
10	0,601	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		К демонтажу			
11	0,610	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
12	0,610	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
13	0,624	Справа	1.23	II	A900	0,35		К демонтажу	На объекте	0	
14	0,660	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
15	0,793	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
16	0,794	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		13		
							Требуется		12		
							К демонтажу		3		
							Все		28		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Установлено	2
1.23	II	A900	К демонтажу	1
2.1	I	B600	Требуется	1
2.1	II	B700	Требуется	1
2.4	II	A900	Требуется	2
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	2
3.24	II	900×900	Требуется	1
3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	1
5.19.1	II	900×900	Установлено	2
5.19.2	II	900×900	Установлено	2
5.20	II	B700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	К демонтажу	2
Итого			Установлено	13
			Требуется	12
			К демонтажу	3
			Все	28

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	К демонтажу	2	0,48

900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Требуется	1	0,81
900×900	III б/*	0,81	Установлено	4	3,24
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Требуется	2	0,70
A900		0,35	Установлено	1	0,35
A900		0,35	К демонтажу	1	0,35
B600		0,36	Требуется	1	0,36
B700		0,49	Требуется	1	0,49
B700		0,49	Установлено	2	0,98
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	13	8,87
			Требуется	12	6,22
			К демонтажу	3	0,83
			Все	28	15,92

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	5	20,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	3	12,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	2	10,00
Итого				Установлено	5	22,00
				Требуется	6	24,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	11	46,50

Ведомость размещения дорожных знаков

24. ул.Лазо, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,015	На разделительной	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,199	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,199	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,228	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,250	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого							Установлено		3		
							Требуется		6		
							К демонтажу		0		
							Все		9		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
Итого			Установлено	3
			Требуется	6
			К демонтажу	0
			Все	9

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	3	1,11
			Требуется	6	3,24
			К демонтажу	0	0,00
			Все	9	4,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	16,00

Ведомость размещения дорожных знаков

25. ул.Чапаева, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,016	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,199	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,199	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
5	0,230	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	0,230	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,256	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		3		
							Требуется		5		
							К демонтажу		0		
							Все		8		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.13	II	D700	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	3
			Требуется	5
			К демонтажу	0
			Все	8

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Требуется	2	0,76
D700		0,38	Установлено	2	0,76
Итого			Установлено	3	1,11
			Требуется	5	2,19
			К демонтажу	0	0,00
			Все	8	3,30

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	4	16,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	4	16,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	20,00

Ведомость размещения дорожных знаков

27. ул.Пушкина 1, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

28. ул.Пушкина 2, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения дорожных знаков

29. ул.Нагорная 2, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,107	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
3	0,107	На разделительной	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,218	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
5	0,253	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
6	0,303	Справа	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
7	0,303	Слева	3.13	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
Итого							Установлено		4		
							Требуется		5		
							К демонтажу		0		
							Все		9		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
3.13	II	D700	Установлено	4
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	4
			Требуется	5
			К демонтажу	0
			Все	9

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
A900		0,35	Требуется	1	0,35
D700		0,38	Установлено	4	1,52
Итого			Установлено	4	1,52
			Требуется	5	2,51
			К демонтажу	0	0,00
			Все	9	4,03

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	На разделительной	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого							Установлено		1		
							Требуется		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость размещения пешеходных ограждений

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,472	0,480	8,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
2	0,521	0,549	28,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
3	0,522	0,548	26,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
4	0,552	0,558	6,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
5	0,554	0,558	4,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	72,0

Ведомость размещения искусственного освещения

1. ул.Школьная, с.Сарафановка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Расположение
1	0,251	0,251		1/1	0	Левая бровка
2	0,302	0,302		1/1	0	Правая бровка
3	0,349	0,349		1/1	0	Правая бровка
4	0,391	0,391		1/1	0	Правая бровка
5	0,429	0,429		1/1	0	Правая бровка
6	0,470	0,470		1/1	0	Правая бровка
7	0,522	0,522		1/1	0	Правая бровка
8	0,551	0,551		1/1	0	Правая бровка
9	0,600	0,600		1/1	0	Правая бровка
10	0,646	0,646		1/1	0	Правая бровка
11	0,681	0,681		1/1	0	Правая бровка
12	0,718	0,718		1/1	0	Правая бровка
13	0,756	0,756		1/1	0	Правая бровка
14	0,803	0,803		1/1	0	Правая бровка
15	0,843	0,843		1/1	0	Правая бровка
16	0,875	0,875		1/1	0	Правая бровка
17	0,928	0,928		1/1	0	Правая бровка
18	1,023	1,023		1/1	0	Правая бровка
19	1,065	1,065		1/1	0	Правая бровка
20	1,108	1,108		1/1	0	Правая бровка
21	1,142	1,142		1/1	0	Правая бровка
22	1,176	1,176		1/1	0	Правая бровка
23	1,217	1,217		1/1	0	Правая бровка
24	1,256	1,256		1/1	0	Правая бровка
25	1,313	1,313		1/1	0	Правая бровка
26	1,385	1,385		1/1	0	Левая бровка
27	1,425	1,425		1/1	0	Левая бровка
28	1,455	1,455		1/1	0	Левая кромка
29	1,481	1,481		1/1	0	Левая кромка
30	1,532	1,532		1/1	0	Левая бровка
31	1,583	1,583		1/1	0	Левая бровка
32	1,594	1,594		1/1	0	Правая бровка

Ведомость размещения искусственного освещения

2. ул.Новая, с.Сарафановка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Расположение
1	0,049	0,049		1/1	0	Правая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	Правая кромка
3	0,126	0,126		1/1	0	Правая кромка
4	0,156	0,156		1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
5	0,191	0,191		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,222	0,222		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,252	0,252		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,284	0,284		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,312	0,312		1/1	0	Требуется	Правая кромка
10	0,344	0,344		1/1	0	Требуется	Правая кромка
11	0,383	0,383		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,401	0,401		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

3. ул.Зеленая, с.Сарафановка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,032	0,032		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,096	0,096		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,136	0,136		1/1	0	Установлено	Правая кромка
5	0,176	0,176		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

4. ул.Пионерская, с.Сарафановка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,010		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,040	0,040		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,089	0,089		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,161	0,161		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

5. ул.Совхозная, с.Сарафановка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,025		1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,111	0,111		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,160	0,160		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,176	0,176		1/1	0	Установлено	Левая кромка
6	0,200	0,200		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,253	0,253		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,300	0,300		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,332	0,332		1/1	0	Требуется	Правая кромка
10	0,363	0,363		1/1	0	Требуется	Правая кромка
11	0,401	0,401		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,437	0,437		1/1	0	Требуется	Правая кромка
13	0,469	0,469		1/1	0	Требуется	Правая кромка
14	0,513	0,513		1/1	0	Требуется	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
15	0,552	0,552		1/1	0	Установлено	Левая кромка
16	0,555	0,555		1/1	0	Требуется	Правая кромка
17	0,599	0,599		1/1	0	Требуется	Правая кромка
18	0,637	0,637		1/1	0	Требуется	Правая кромка
19	0,682	0,682		1/1	0	Требуется	Правая кромка
20	0,737	0,737		1/1	0	Установлено	Левая кромка
21	0,780	0,780		1/1	0	Требуется	Левая кромка
22	0,827	0,827		1/1	0	Установлено	Левая кромка
23	0,869	0,869		1/1	0	Требуется	Левая кромка
24	0,911	0,911		1/1	0	Установлено	Левая кромка
25	0,949	0,949		1/1	0	Требуется	Левая кромка
26	0,989	0,989		1/1	0	Установлено	Левая кромка
27	1,042	1,042		1/1	0	Требуется	Левая кромка
28	1,080	1,080		1/1	0	Требуется	Левая кромка
29	1,114	1,114		1/1	0	Установлено	Левая кромка
30	1,143	1,143		1/1	0	Требуется	Правая кромка
31	1,252	1,252		1/1	0	Установлено	Правая кромка
32	1,277	1,277		1/1	0	Требуется	Левая кромка
33	1,345	1,345		1/1	0	Требуется	Левая кромка
34	1,380	1,380		1/1	0	Установлено	Левая кромка
35	1,424	1,424		1/1	0	Требуется	Правая кромка
36	1,471	1,471		1/1	0	Требуется	Левая кромка
37	1,520	1,520		1/1	0	Требуется	Левая кромка
38	1,572	1,572		1/1	0	Установлено	Правая кромка
39	1,622	1,622		1/1	0	Требуется	Левая кромка
40	1,680	1,680		1/1	0	Установлено	Левая кромка
41	1,722	1,722		1/1	0	Требуется	Левая кромка
42	1,783	1,783		1/1	0	Требуется	Левая кромка
43	1,836	1,836		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

8. ул.Лесная, п.Нефтебаза

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,009		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,059	0,059		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,101	0,101		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,161	0,161		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

1. ул.К.Маркса 1, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,058	0,058		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,113	0,113		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,143	0,143		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,209	0,209		1/1	0	Требуется	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
6	0,237	0,237		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,386	0,386		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,443	0,443		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,491	0,491		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

2. пер.Пионерский, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,041	0,041		1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,089	0,089		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,119	0,119		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,156	0,156		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,204	0,204		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

3. ул.Беляева 1 + ул.Строителей, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,030		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,096	0,096		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,140	0,140		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,172	0,172		1/1	0	Установлено	Правая кромка
5	0,214	0,214		1/1	0	Требуется	Правая кромка
6	0,266	0,266		1/1	0	Установлено	Правая кромка
7	0,303	0,303		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,380	0,380		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,455	0,455		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,484	0,484		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,540	0,540		1/1	0	Требуется	Левая кромка
12	0,589	0,589		1/1	0	Требуется	Левая кромка
13	0,624	0,624		1/1	0	Требуется	Левая кромка
14	0,680	0,680		1/1	0	Требуется	Левая кромка
15	0,733	0,733		1/1	0	Требуется	Левая кромка
16	0,762	0,762		1/1	0	Требуется	Левая кромка
17	0,797	0,797		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

4. ул.Пионерская, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,002		1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,211	0,211		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,243	0,243		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

7. ул.Беляева 2 + ул.Федорова, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,406	0,406		1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,445	0,445		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,490	0,490		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,540	0,540		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,571	0,571		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,612	0,612		1/1	0	Установлено	Левая кромка
7	0,655	0,655		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,704	0,704		1/1	0	Установлено	Левая кромка
9	0,769	0,769		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,884	0,884		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,934	0,934		1/1	0	Требуется	Левая кромка
12	0,963	0,963		1/1	0	Требуется	Левая кромка
13	1,008	1,008		1/1	0	Требуется	Левая кромка
14	1,038	1,038		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

8. ул.О.Кошевого 1, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,024	0,024		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,061	0,061		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,100	0,100		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,134	0,134		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,173	0,173		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,190	0,190		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,198	0,198		1/1	0	Требуется	Правая бровка
8	0,226	0,226		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

9. ул.Горького 2, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,044	0,044		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,121	0,121		1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,165	0,165		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,050	0,050		1/1	0	Требуется	Правая бровка
2	0,084	0,084		1/1	0	Требуется	Левая бровка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
3	0,110	0,110		1/1	0	Требуется	Левая бровка
4	0,150	0,150		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,190	0,190		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,230	0,230		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,288	0,288		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,315	0,315		1/1	0	Требуется	Левая кромка
9	0,369	0,369		1/1	0	Установлено	Левая кромка
10	0,416	0,416		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,452	0,452		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,493	0,493		1/1	0	Требуется	Правая кромка
13	0,531	0,531		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

11. ул.Комарова, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,030	0,030		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,145	0,145		1/1	0	Установлено	Правая кромка
5	0,187	0,187		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,229	0,229		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,275	0,275		1/1	0	Установлено	Правая кромка
8	0,318	0,318		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,358	0,358		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

12. ул.Садовая, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,027	0,027		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,061	0,061		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,111	0,111		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,145	0,145		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,178	0,178		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,227	0,227		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,271	0,271		1/1	0	Установлено	Правая кромка
8	0,311	0,311		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

13. ул.Горького 1, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,075	0,075		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,157	0,157		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,245	0,245		1/1	0	Требуется	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
4	0,291	0,291		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,316	0,316		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,353	0,353		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,397	0,397		1/1	0	Установлено	Правая кромка
8	0,456	0,456		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,500	0,500		1/1	0	Требуется	Правая кромка
10	0,559	0,559		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,649	0,649		1/1	0	Требуется	Левая кромка
12	0,677	0,677		1/1	0	Установлено	Левая кромка
13	0,709	0,709		1/1	0	Требуется	Левая кромка
14	0,745	0,745		1/1	0	Установлено	Левая кромка
15	0,786	0,786		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

14. ул.Гастелло, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,040		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,087	0,087		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,128	0,128		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,167	0,167		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,212	0,212		1/1	0	Требуется	Правая кромка
6	0,246	0,246		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,282	0,282		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,314	0,314		1/1	0	Установлено	Правая кромка
9	0,412	0,412		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,447	0,447		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,447	0,447		1/1	0	Установлено	Левая кромка
12	0,482	0,482		1/1	0	Требуется	Левая кромка
13	0,520	0,520		1/1	0	Требуется	Правая кромка
14	0,560	0,560		1/1	0	Требуется	Правая кромка
15	0,608	0,608		1/1	0	Требуется	Правая кромка
16	0,655	0,655		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

15. ул.Тургенева 2, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,031		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,058	0,058		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,089	0,089		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,135	0,135		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

16. ул.Ленина 1, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,005		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,048	0,048		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,092	0,092		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,117	0,117		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,136	0,136		1/1	0	Установлено	Левая кромка
6	0,166	0,166		1/1	0	Установлено	Правая кромка
7	0,287	0,287		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,362	0,362		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,433	0,433		1/1	0	Установлено	Правая кромка
10	0,468	0,468		1/1	0	Установлено	Правая кромка
11	0,513	0,513		1/1	0	Установлено	Правая кромка
12	0,557	0,557		1/1	0	Требуется	Левая кромка
13	0,601	0,601		1/1	0	Требуется	Левая кромка
14	0,630	0,630		1/1	0	Установлено	Левая кромка
15	0,667	0,667		1/1	0	Требуется	Левая кромка
16	0,690	0,690		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

17. ул.Ленина 2 + ул.К.Маркса 2, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,061	0,061		1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,120	0,120		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,196	0,196		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,227	0,227		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,267	0,267		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,312	0,312		1/1	0	Установлено	Левая кромка
7	0,360	0,360		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,402	0,402		1/1	0	Установлено	Левая кромка
9	0,432	0,432		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,470	0,470		1/1	0	Установлено	Левая кромка
11	0,568	0,568		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,610	0,610		1/1	0	Требуется	Правая кромка
13	0,650	0,650		1/1	0	Требуется	Правая кромка
14	0,690	0,690		1/1	0	Требуется	Правая кромка
15	0,730	0,730		1/1	0	Требуется	Правая кромка
16	0,826	0,826		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

18. пер.Солнечный, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,026	0,026		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,064	0,064		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,087	0,087		1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,117	0,117		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,162	0,162		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,185	0,185		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

19. ул.Молодежная, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,053	0,053		1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,088	0,088		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,124	0,124		1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,165	0,165		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,203	0,203		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,246	0,246		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,291	0,291		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,325	0,325		1/1	0	Требуется	Левая кромка
9	0,370	0,370		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

20. ул.Лесная, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,054	0,054		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,106	0,106		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,161	0,161		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,253	0,253		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,280	0,280		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,329	0,329		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,377	0,377		1/1	0	Требуется	Левая кромка
8	0,413	0,413		1/1	0	Установлено	Левая кромка
9	0,455	0,455		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,497	0,497		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,529	0,529		1/1	0	Установлено	Левая кромка
12	0,565	0,565		1/1	0	Установлено	Левая кромка
13	0,605	0,605		1/1	0	Требуется	Левая кромка
14	0,638	0,638		1/1	0	Требуется	Левая кромка
15	0,675	0,675		1/1	0	Требуется	Левая кромка
16	0,708	0,708		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

21. пер.Школьный, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,045	0,045		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,129	0,129		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,164	0,164		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,195	0,195		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

22. ул.Гоголя, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,010		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,047	0,047		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,087	0,087		1/1	0	Установлено	Правая кромка
4	0,125	0,125		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,165	0,165		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,193	0,193		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,233	0,233		1/1	0	Установлено	Правая кромка
8	0,250	0,250		1/1	0	Требуется	Левая кромка
9	0,280	0,280		1/1	0	Требуется	Левая кромка
10	0,338	0,338		1/1	0	Требуется	Левая кромка
11	0,375	0,375		1/1	0	Требуется	Левая кромка
12	0,500	0,500		1/1	0	Требуется	Левая кромка
13	0,542	0,542		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,087	0,087		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,129	0,129		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,174	0,174		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,219	0,219		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,262	0,262		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,296	0,296		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,335	0,335		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,390	0,390		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,432	0,432		1/1	0	Требуется	Правая кромка
10	0,475	0,475		1/1	0	Требуется	Правая кромка
11	0,539	0,539		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,624	0,624		1/1	0	Требуется	Правая кромка
13	0,660	0,660		1/1	0	Требуется	Правая кромка
14	0,682	0,682		1/1	0	Установлено	Левая кромка
15	0,725	0,725		1/1	0	Требуется	Правая кромка
16	0,764	0,764		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

24. ул.Лазо, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,029	0,029		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,081	0,081		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,117	0,117		1/1	0	Установлено	Правая кромка
4	0,158	0,158		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,197	0,197		1/1	0	Требуется	Правая кромка
6	0,233	0,233		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,274	0,274		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,313	0,313		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,340	0,340		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

25. ул.Чапаева, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,064	0,064		1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,122	0,122		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,164	0,164		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,207	0,207		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,249	0,249		1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,283	0,283		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,326	0,326		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,370	0,370		1/1	0	Требуется	Правая кромка
9	0,411	0,411		1/1	0	Установлено	Правая кромка
10	0,472	0,472		1/1	0	Требуется	Правая кромка
11	0,507	0,507		1/1	0	Требуется	Правая кромка
12	0,548	0,548		1/1	0	Требуется	Правая кромка
13	0,575	0,575		1/1	0	Требуется	Правая кромка
14	0,618	0,618		1/1	0	Требуется	Правая кромка
15	0,659	0,659		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

26. ул.Дубинина + ул.Папанина, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,089	0,089		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,127	0,127		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,257	0,257		1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,289	0,289		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,345	0,345		1/1	0	Требуется	Левая кромка
6	0,383	0,383		1/1	0	Требуется	Левая кромка
7	0,427	0,427		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

27. ул.Пушкина 1, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,044	0,044		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

29. ул.Нагорная 2, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,100	0,100		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,172	0,172		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,210	0,210		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,294	0,294		1/1	0	Требуется	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
5	0,364	0,364		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	84/84	0
Требуется	276/276	0

Ведомость размещения пешеходных переходов

10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,084	наземный	Требуется	
Итого:			Количество	
Требуется		наземных	1	

Ведомость размещения пешеходных переходов

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,551	наземный	Требуется	
Итого:			Количество	
Требуется		наземных	1	

Ведомость размещения светофорных объектов

10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,076	Т.7; Т.7	примыкание	0	2	0	0	0	0	
Итого:				0	2	0	0	0	0	

Ведомость размещения светофорных объектов										
23. ул.Свердлова, с.Нарга										
№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных		пешеходных				
				сущ.	проектных	к демонтажу	сущ.	проектных	к демонтажу	
1	0,572	T.7; T.7; T.7; T.7	пересечение	4	0	0	0	0	0	
Итого:				4	0	0	0	0	0	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек									
8. ул.О.Кошевого 1, с.Нарга									
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,035	0,181	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	146	147	Требуется
2	0,196	0,201	Тротуар	Справа		Асфальтобетон	5	59	Требуется
3	0,201	0,248	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	47	55	Требуется
Итого установлено:							0	0	
Итого требуется:							198	261	
Итого к демонтажу:							0	0	
Итого:							198	261	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек									
10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый									
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,020	0,085	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	65	81	Требуется
2	0,084	0,084	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	0	58	Требуется
3	0,104	0,256	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	152	152	Требуется
Итого установлено:							0	0	
Итого требуется:							217	291	
Итого к демонтажу:							0	0	
Итого:							217	291	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек									
16. ул.Ленина 1, с.Нарга									
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,011	0,093	Тротуар	Справа		Асфальтобетон	82	82	Требуется
2	0,062	0,087	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	25	25	Требуется
3	0,091	0,106	Тротуар	Справа		Асфальтобетон	15	15	Требуется
4	0,482	0,688	Тротуар	Слева		Асфальтобетон	206	206	Требуется
Итого установлено:							0	0	
Итого требуется:							328	328	
Итого к демонтажу:							0	0	
Итого:							328	328	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

17. ул.Ленина 2 + ул.К.Маркса 2, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,007	0,061	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	54	Требуется
2	0,071	0,164	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	93	Требуется
3	0,175	0,243	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	68	Требуется
4	0,257	0,759	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	495	Требуется
Итого установлено:								0	
Итого требуется:								709	
Итого к демонтажу:								0	
Итого:								709	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

19. ул.Молодежная, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,048	0,332	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	284	Установлено
Итого установлено:								284	
Итого требуется:								0	
Итого к демонтажу:								0	
Итого:								284	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

22. ул.Гоголя, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,246	0,246	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	108	Требуется
2	0,246	0,246	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	72	Требуется
Итого установлено:								0	
Итого требуется:								181	
Итого к демонтажу:								0	
Итого:								181	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,438	0,511	Тротуар	Слева	1,1		Асфальтобетон	81	Установлено
2	0,516	0,550	Тротуар	Слева	1,1		Асфальтобетон	37	Установлено
3	0,551	0,551	Тротуар	Слева	2,6		Асфальтобетон	12	Установлено
4	0,551	0,551	Тротуар	Слева	2,6		Деревянный настил	13	Установлено
5	0,551	0,551	Тротуар	Справа	1,0		Деревянный настил	38	Установлено

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
6	0,552	0,552	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	0	14	Требуется
Итого установлено:								107	181	
Итого требуется:								0	14	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								107	196	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

24. ул.Лазо, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,244	0,244	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	0	39	Требуется
2	0,244	0,244	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	0	74	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								0	113	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								0	113	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

25. ул.Чапаева, с.Нарга

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,008	0,158	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	150	229	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								150	229	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								150	229	

Ведомость размещения искусственных неровностей

1. ул.Школьная, с.Сарафановка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	1,390	По всей ширине дороги	Монолитная	0,47	6,10	0,07	0,101	Установлено
2	1,426	По всей ширине дороги	Монолитная	0,47	6,10	0,07	0,101	Установлено
Итого:	Установлено	2,00						
	Требуется	0,00						
	К демонтажу	0,00						

Ведомость размещения искусственных неровностей

10. ул.О.Кошевого 2 + пер.Новый

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	
1	0,068	По всей ширине дороги	Монолитная	0,50	4,90	0,07	0,086
2	0,100	По всей ширине дороги	Монолитная	0,50	4,90	0,07	0,086
Итого:	Установлено	2,00					
	Требуется	0,00					
	К демонтажу	0,00					

Ведомость размещения искусственных неровностей

23. ул.Свердлова, с.Нарга

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	
1	0,533	По всей ширине дороги	Монолитная	0,70	5,00	0,07	0,124
2	0,558	По всей ширине дороги	Монолитная	0,70	5,00	0,07	0,124
Итого:	Установлено	2,00					
	Требуется	0,00					
	К демонтажу	0,00					